Westgevel H1

1 : 50



Zuidgevel H1

1 : 50

RENVOOI

AS 14vd/18vd/23	BUVA Acoustream 14vd/18vd/23	ST 13/21	BUVA Suskast Terra 13/21
FS 11/16/21	BUVA Fitstream 11/16/21	SS 12	BUVA SlideStream 12
SL 14	BUVA Suskast Luna 14	•	Doorval beveiliging
NO	noodoverstort	ZW	Zonwering
RL	loggiakozijn v.v. kieren i.v.m. ventilatie		
VM	vleermuiskast		
GZ	gierzwaluwkast		
	dilatatie		

ALGEMEEN:

- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening.
- Plaats en afmeting alle constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit voldoet de vrije doorgang van deuren aan 850 x 2300 mm.
- Extra geluidseisen*: Deuren met extra geluidseisen volgens opgave Peutz

PEIL:

- Peil = bovenkant afgewerkte vloer begane grond [= 16.90+NAP]



VDNDP

Hembrug
Wampenerij 17
1505 RL Zaandam
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

Enschede
Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
T +31 (0)85 75 000 77
www.vdndp.nl
kvk 34264342 - disclaimer

project:	**Amber (U)**
	Nijmegen, Netherlands
opdrachtgever:	Dura Vermeer

in samenwerking met:

DURA VERMEER bpd BLAUW People driven architecture

projectleider:	Pim Weustenraad		datum:	13-03-2026	status:
bouwkundige:	Igor de Ruiter		wijziging:		DEFINITIEF
onderdeel:	Zuid- en westgevel blok H1		project nr:	19-0881	fase:
(formaat) schaal:	(A0) 1:100		tekening nr:	H-B-U-200	UO