

KEUZEDATUMS

Blok A - Verdieping 2 t/m 6

Ruwbouw 12-3-2021

Inbouw 12-3-2021

Afbouw 30-4-2021

Blok A - Verdieping 7 t/m 11

Ruwbouw 23-4-2021

Inbouw 23-4-2021

Afbouw 11-6-2021

Blok A - Verdieping 12 t/m 16

Ruwbouw 21-5-2021

Inbouw 21-5-2021

Afbouw 9-7-2021

Blok A - Verdieping 17 t/m 22

Ruwbouw 25-6-2021

Inbouw 25-6-2021

Afbouw 13-8-2021

Blok B - Verdieping 8 t/m 12

Ruwbouw 30-4-2021

Inbouw 30-4-2021

Afbouw 18-6-2021

Ruwbouw - bouwkundig

Prijs p.st .
(incl. BTW)

Ruwbouw opties Type T01

T01.01	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2	€	-69,00
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T01.02	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 en inloopkast in slaapkamer 1	€	-
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 1 middels het plaatsen van een extra verdieping hoge wand, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening		

Ruwbouw opties Type T0

T02.01	Inloopkast in slaapkamer 1	€	1.595,00
	Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 1 middels het plaatsen van extra verdieping hoge wanden, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		

Ruwbouw opties Type T03

T03.01	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2	€	-129,00
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 1 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T03.02	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 en inloopkast in slaapkamer 1	€	-
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 1 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 1 middels het plaatsen van extra verdieping hoge wanden, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		

Ruwbouw opties Type T04

T04.01	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2	€	-45,00
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T04.02	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 en inloopkast in slaapkamer 1	€	-
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 1 middels het plaatsen van extra verdieping hoge wanden, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		

Ruwbouw opties Type T05

T05.01	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2	€	-225,00
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Het kozijn van slaapkamer 1 wordt verplaatst. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T05.02	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 en inloopkast in slaapkamer 1	€	-45,00
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Het kozijn van slaapkamer 1 wordt verplaatst. Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 1 middels het plaatsen van een extra verdieping hoge wand, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		

Ruwbouw opties Type T06

T06.01	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2	€	-95,00
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 1 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T06.02	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 en inloopkast in slaapkamer 1	€	-
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 1 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 1 middels het plaatsen van extra verdieping hoge wanden, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		

Ruwbouw opties Type T07

T07.01	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2	€	-225,00
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Het kozijn van slaapkamer 1 wordt verplaatst. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T07.02	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 en inloopkast in slaapkamer 1	€	-
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Het kozijn van slaapkamer 1 wordt verplaatst. Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 1 middels het plaatsen van een extra verdieping hoge wand, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		

Ruwbouw opties Type T08

T08.01	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2	€	-95,00
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T08.02	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 en inloopkast in slaapkamer 1	€	-
	Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 1 middels het plaatsen van een extra verdieping hoge wand, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		

Ruwbouw opties Type T09

T09.01	Samenvoegen slaapkamer 2 en 3	€	-89,00
	Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 3 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T09.02	Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 en inloopkast in slaapkamer 2	€	-
	Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 3 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 2 middels het plaatsen van een extra verdieping hoge wand, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T09.03	Inloopkast in slaapkamer 1	€	75,00
	Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 1 middels het plaatsen van een extra verdieping hoge wand, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		

Ruwbouw opties Type T10

T10.01	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 en vergroten woonkamer	€	-49,00
	De woonkamer wordt vergroot door het verplaatsen van binnenwand van slaapkamer 2 en het binnendeurkozijn van de hal. Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T10.02	Samenvoegen slaapkamer 1 en 2, vergoten woonkamer en inloopkast in slaapkamer 1	€	-65,00
	De woonkamer wordt vergroot door het verplaatsen van binnenwand van slaapkamer 2 en het binnendeurkozijn van de hal. Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 2 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 1 middels het plaatsen van een extra verdieping hoge wand, uitvoering conform de standaard binnenwanden. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
T10.03	Samenvoegen hal, slaapkamer 1 (deels) en 3	€	-99,00
	Slaapkamer 3, de hal en een deel van slaapkamer 1 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 3 wordt verplaatst en de wand van slaapkamer 3 met de hal wordt verplaatst. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		

Ruwbouw opties Type I

I.01	Slaapkamer 1 bij woonkamer betrekken	€	-
	Slaapkamer 1 wordt bij de woonkamer betrokken. De deuropening van slaapkamer 1 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
I.02	Extra slaapkamer in de woonkamer	€	3.595,00
	Er wordt een extra slaapkamer gecreëerd middels het plaatsen van een extra verdieping hoge wand, uitvoering conform de standaard binnenwanden, en een extra standaard binnendeurkozijn met binnendeur. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
I.03	Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 en ruimere badkamer	€	245,00
	Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 3 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Het binnendeurkozijn met binnendeur en de wanden van de badkamer worden verplaatst richting de hal, waardoor er een ruimere badkamer ontstaat. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening. Deze meerprijs is inclusief het extra basis tegelwerk.		

Koperskeuzelijst d.d. 28-10-2020

I.04	Samenvoegen slaapkamer 2 en 3, inloopkast en ruimere badkamer	€	775,00
	Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd. De deuropening van slaapkamer 3 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. Er wordt een inloopkast gecreëerd in slaapkamer 2 middels het plaatsen van een extra verdieping hoge wand, uitvoering conform de standaard binnenwanden. Het binnendeurkozijn met binnendeur en de wanden van de badkamer worden verplaatst richting de hal, waardoor er een ruimere badkamer ontstaat. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening. Deze meerprijs is inclusief het extra basis tegelwerk.		
I.05	Vergroten woonkamer, verkleinen hal	€	595,00
	De hal wordt deels bij de woonkamer betrokken, waardoor er twee halruimtes ontstaan. Het binnendeurkozijn van de hal naar de woonkamer wordt verplaatst en er wordt een extra standaard binnendeurkozijn met binnendeur geplaatst van de woonkamer naar de tweede hal. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
Ruwbouw opties Type J			
J.01	Slaapkamer 2 en gedeelte hal bij woonkamer betrekken	€	149,00
	Slaapkamer 2 wordt bij de woonkamer betrokken. De deuropening van slaapkamer 1 wordt dichtgemaakt en het binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
J.02	Vervallen inloopkast, ruime slaapkamer 1	€	-
	De wanden van de inloopkast komen te vervallen waardoor er een ruimere slaapkamer ontstaat. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening.		
J.03	Vergroten badkamer richting slaapkamer 1 en vervallen inloopkast slaapkamer 1	€	1.245,00
	De wanden van de badkamer worden verplaatst richting slaapkamer 1, waardoor er een ruimere badkamer ontstaat. In de badkamer is nu de mogelijkheid om een bad te plaatsen (de kosten voor het bad, de montage en de benodigde aansluitpunten worden verrekend via offerte van de showroom LIV). De wanden van de inloopkast komen te vervallen waardoor er een ruimere slaapkamer ontstaat. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening. Deze meerprijs is inclusief het extra basis tegelwerk.		
J.04	Extra slaapkamer in plaats van inloopkast	€	1.595,00
	De opening van de inloopkast wordt dichtgemaakt en er wordt een extra standaard binnendeurkozijn met binnendeur geplaatst, waardoor er een extra slaapkamer ontstaat. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening. Deze meerprijs is inclusief het extra basis tegelwerk.		
J.05	Vergroten badkamer en verplaatsen inloopkast slaapkamer 1	€	1.525,00
	De wanden van de badkamer worden verplaatst richting slaapkamer 1, waardoor er een ruimere badkamer ontstaat. In de badkamer is nu de mogelijkheid om een bad te plaatsen (de kosten voor het bad, de montage en de benodigde aansluitpunten worden verrekend via offerte van de showroom LIV). De inloopkast in slaapkamer 1 wordt verplaatst naar de andere zijde van de slaapkamer. De elektra installatie wordt aangepast conform de optietekening. Deze meerprijs is inclusief het extra basis tegelwerk.		

Inbouw - E installatie

Prijs p.st .
(incl. BTW)

Let op; het is niet mogelijk om elektra punten in de houtskeletbouw gevel te plaatsen en/of verplaatsen

EL-01	Verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte Het aanpassen van de positie van een in de basis opgenomen plafondlichtpunt. De nieuwe positie is op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud.	€	125,00
EL-02	Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar Het plaatsen van een extra plafond lichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaand lichtpunt met schakelaar. De positie van het nieuwe lichtpunt op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud.	€	165,00
EL-03	Extra plafondlichtpunt op een extra schakelaar Het plaatsen van een extra plafond lichtpunt op een extra enkele schakelaar. De positie van het nieuwe lichtpunt is op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud. De hoogte van de schakelaar is standaard.	€	225,00
EL-04	Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar Het plaatsen van een wandlichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaand lichtpunt met schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is circa 2100 mm+ vloer (tenzij anders vermeld op tekening). Exclusief armatuur.	€	165,00
EL-05	Extra wandlichtpunt met extra schakelaar Het plaatsen van een wandlichtpunt met een extra enkele schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is circa 2100 mm+ vloer (tenzij anders vermeld op tekening), de hoogte van de schakelaar is standaard. Exclusief armatuur.	€	225,00
EL-06	Wisselschakelaar in plaats van enkelpolige schakelaar De bestaande schakelaar van een lichtpunt wijziging in een wisselschakelaar en het bijplaatsen van een extra wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt op twee plekken te bedienen. De hoogte van de schakelaars is standaard.	€	175,00
EL-07	Twee enkelpolige schakelaars in plaats van een serieschakelaar De bestaande serieschakelaar wordt uitgevoerd als twee enkelpolige schakelaars, bijvoorbeeld voor later te plaatsen dimmer(s). De hoogte van de schakelaars is standaard.	€	150,00
EL-15	Vorbereiding voor zonwering op gevel, loze leiding zonder einddoos Loze leiding voor het plaatsen van zonwering (screens) op de gevel. Let op; deze optie is niet overal mogelijk, vraag je wooncoach naar de mogelijkheden. Uitvoering, kleurstelling en leverancier screens conform nader te bepalen opgave van de architect.	€	225,00
EL-09	Bewegingssensor in plaats van een enkelpolige schakelaar De bestaande enkelpolige schakelaar wordt uitgevoerd als een bewegingssensor. De hoogte van de bewegingssensor is standaard.	€	240,00
EL-20	Verplaatsen van een standaard elektra punt Het verplaatsen van een in de basis opgenomen elektrapunt in de wand binnen een ruimte. De hoogte blijft standaard, tenzij anders vermeld op de tekening.	€	110,00
EL-21	Extra enkele wandcontactdoos Het plaatsen van een extra enkele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op de tekening.	€	175,00
EL-22	Extra enkele wandcontactdoos naast bestaande schakelaar Het plaatsen van een extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar, uitvoering conform standaard. De hoogte is 1050 mm + vloer.	€	145,00

Koperskeuzelijst d.d. 28-10-2020

EL-23	Extra dubbele wandcontactdoos Het plaatsen van een extra dubbele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op de tekening.	€ 275,00
EL-24	Extra opbouw dubbele wandcontactdoos Uitvoering conform de technische omschrijving. De hoogte is circa 1050 mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening.	€ 190,00
EL-25	Enkele wandcontactdoos opwaarderen naar dubbele wandcontactdoos Het opwaarderen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is conform de standaard wandcontactdoos.	€ 120,00
EL-30	Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep Er wordt een extra enkele wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep in de meterkast, aangebracht. De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst. Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht de extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.	€ 360,00
EL-31	Extra loze leiding met einddoos Vanuit de meterkast wordt een extra loze leiding 19mm aangebracht voorzien van een controle draad. De einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening.	€ 170,00
EL-32	Bedraden en afmonteren van loze leiding met COAX t.b.v. CAI De loze leiding wordt bedraad en afgemonteerd met een televisie (COAX) aansluiting. De leiding wordt afgemonteerd met een TV-radiocontactdoos. In de meterkast worden de TV aansluitpunten niet aangesloten (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement). Bij meer dan 2 aansluitingen dient er zelf zorg gedragen te worden voor een CAI-versterker.	€ 175,00
EL-34	Bedraden en afmonteren van loze leiding met CAT6 t.b.v. 2x DATA De loze leiding wordt bedraad en afgemonteerd met een internet (CAT 6) aansluiting. De leiding wordt afgemonteerd met een internetcontactdoos (RJ-45). In de meterkast worden de internetkabels niet voorzien van een stekkertje. (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf.)	€ 325,00
EL-41	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel Op de buitengevel wordt een extra dubbele spatwaterdicht wandcontactdoos geplaatst. Uitvoering is opbouw, de hoogte is circa 400 mm + vloer. Indien de wandcontactdoos nabij een buitenkraan wordt geplaatst zal deze op een hoogte van ca. 800 mm + vloer worden geplaatst. Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel, geschakeld middels een extra schakelaar	€ 280,00
EL-50	Meterkast uitbreiden met een extra aardlekschakelaar Het uitbreiden van de meterkast met een extra aardlekschakelaars 2 -polig. Dat wil ook zeggen dat de meterkast uitbreidbaar is met 4 extra groepen. Elke groep heeft een rekenwaarde van maximaal 3600 Watt. Deze optie wordt pas doorgerekend indien de projectinstallateur van de aannemer de woning heeft bekeken en doorgerekend. In veel gevallen is dit nadat alle koperskeuzes definitief zijn. Wij behouden ons het recht voor deze kosten ten alle tijde in rekening te brengen.	€ 315,00
EL-52	Elektrapunten afmonteren in een 3-voudig afdekraam (toeslag) Drie elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een drievoudige afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje.	€ 40,00
EL-53	Elektrapunten afmonteren in een 4-voudig afdekraam (toeslag) Vier elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een viervoudige afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje.	€ 80,00
EL-54	Elektrapunten afmonteren in een 5-voudig afdekraam (toeslag) Vijf elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een vijfvoudige afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje.	€ 120,00
EL-90	Extra afstandsbediening parkeergarage Extra handbediening voor het bedienen van de garagedeur van de parkeerkelder	€ 150,00

Inbouw - keuken

Prijs p.st .
(incl. BTW)

KE-01	Keukeninstallatie geheel standaard uitvoeren	€	-
	Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water en gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt. Aanpassingen aan de installaties in de standaard keukenzone zijn bij deze optie niet mogelijk.		
KE-02	Keukeninstallatie aanpassen volgens offerte LIV		offerte
	Het wijzigingen van de keukeninstallatie conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van de showroom aangehouden.		
KE-03	Keukeninstallatie aanpassen volgens installatietekening derden (coördinatiekosten)	€	250,00
	Het wijzigingen van de keukeninstallatie conform de offerte van derden. Dit betreft coördinatiekosten per verzoek, de kosten voor het aanpassen van de installatie worden separaat doorberekend middels onderstaande KE-opties. Jullie kopersbegeleider zal beoordelen welke KE-opties van toepassing zijn, en zal deze toevoegen aan jullie keuzelijst. Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van jouw keukenleverancier aangehouden. Deze moet voldoen aan onderstaande punten;		
	<ul style="list-style-type: none"> - Plattegrond installatie-tekening met duidelijke maatvoering van de keuken (positie) en aanduidingen met maatvoering van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren; - Aanzicht tekening(en) met duidelijke breedte en hoogtemaatvoering en aanduidingen van de aansluitpunten, leidingen, afvoeren en de plaats van de schakelaars, wandcontactdozen etc.; - Omschrijving en nummering van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren onder vermelding van de elektra aansluitwaarden, leiding en afvoerdiameters; - Alle stukken moeten voorzien zijn van de projectnaam en het bouwnummer; - De stukken dienen als een duidelijk leesbaar PDF-document te worden aangeleverd. In gescande stukken, foto's en losse tekeningen nemen wij niet in behandeling. 		
KE-04	Verplaatsen standaard koud-/warmwateraansluiting en afvoer spoelgedeelte, tot 1 meter	€	110,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).		
KE-05	Verplaatsen standaard koud-/warmwateraansluiting en afvoer spoelgedeelte, tot 3 meter	€	300,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).		
KE-06	Verplaatsen standaard koud-/warmwateraansluiting en afvoer spoelgedeelte, meer dan 3 meter	€	540,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).		
KE-07	Plaatsen van extra koud wateraansluiting en afvoer vaatwasser, afgesplitst vanaf standaard	€	210,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).		
KE-08	Plaatsen van extra koud wateraansluiting en afvoer vaatwasser, elders in de keukenruimte	€	310,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).		
KE-09	Plaatsen van extra koud wateraansluiting, afgesplitst vanaf standaard	€	160,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).		
KE-10	Plaatsen van extra koud wateraansluiting, elders in de keukenruimte	€	210,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).		

Koperskeuzelijst d.d. 28-10-2020

KE-14	Aanpassen vloerverwarming i.v.m. wijzigen contour keuken t.o.v. standaard	€ 155,00
	Wanneer standaard vloerverwarming aanwezig is zal deze gelegd worden volgens principe keukenblok op de 0-tekening. Bij een afwijkende keukenopstelling wordt de vloerverwarming aangepast volgens de keukentekening van derden. Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-20	Verplaatsen van een elektrapunt in de wand	€ 110,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-21	Extra enkele wandcontactdoos	€ 175,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-23	Extra dubbele wandcontactdoos	€ 275,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-25	Enkele wandcontactdoos opwaarderen naar dubbele wandcontactdoos	€ 120,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-27	Extra enkele wandcontactdoos te bedienen met een extra schakelaar	€ 235,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-30	Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep 1x230V / tot 3,6Kw	€ 360,00
	In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst (voor bijvoorbeeld een 2e oven). De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). Let op! bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast (EL-50/EL-51). Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-35	Opwaarderen 2 fase perilex aansluiting naar 3 fase perilex aansluiting boven 7,3 kW tot 11kW	€ 100,00
	De loze leiding wordt voorzien van de draden en perilex-wandcontactdoos 3 fase. Deze wandcontactdoos wordt in de meterkast voorzien van een extra automaat. Deze groep kan belast worden boven 7,3Kw maar tot 11kW (400V). Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van de meterkast (EL-50/EL-51). Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-42	Keukencheque ter besteding voor een op maat keuken in LIV	zie brochure
	De aansluitpunten worden geplaatst volgens de installatietekening van de keukenshowroom (KE-02). Het bedrag van de keukencheque wordt verrekend op de offerte van de keukenshowroom.	

KE-43 Retourbedrag bij vervallen van de standaard keuken

De aansluitpunten worden geplaatst volgens de standaard installatie NUL tekening (KE-01) of volgens de installatietekening van showroom derden (KE-03).

retourbedrag bij vervallen standaard keuken type T01	€ 6.075,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type T02	€ 4.840,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type T03	€ 5.395,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type T04	€ 6.075,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type T05	€ 6.500,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type T06	€ 6.075,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type T07	€ 6.500,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type T08	€ 5.395,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type T09	€ 6.075,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type T10	€ 6.075,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type I	€ 4.775,00
retourbedrag bij vervallen standaard keuken type J	€ 4.775,00

Inbouw - Sanitair en tegelwerk

Prijs p.st .
(incl. BTW)

SA-01	Het standaard sanitair volgens de projectbrochure	€ -
	Het standaard sanitair conform de projectbrochure, en de standaard indeling conform de 0-tekening.	
SA-02	Het gekozen sanitair volgens offerte van LIV	offerte
	Het wijzigen van sanitair conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van de showroom aangehouden.	
TE-01	Het standaard tegelwerk volgens de projectbrochure	€ -
	Het standaard tegelwerk conform de projectbrochure. Kleurkeuze volgens bevestiging showroom.	
TE-02	Het gekozen tegelwerk volgens offerte van LIV	offerte
	Het wijzigen van tegelwerk conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de showroom aangehouden.	

Afbouw - bouwkundig

Prijs p.st .
(incl. BTW)

BO-20	Gewijzigde binnendeuren, kozijnen en garnituur via deurentool Svedex Via de deurentool van Svedex kan je wijzigingen doorvoeren in de deuren, kozijnen en het garnituur. Meer informatie ontvang je van je Wooncoach.	offerte
BO-30	Standaard vensterbanken type Iceberg White Micro De standaard vensterbanken zijn type Iceberg white micro. Indien je kiest voorde standaard vensterbanken verzoeken we je deze optie toe te voegen aan jouw keuzes.	€ 0,00
BO-31	De standaard vensterbanken vervangen voor type Belgian CG gezoet De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Belgian CG gezoet. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen.	op aanvraag
BO-32	De standaard vensterbanken vervangen voor type Belgian CG poli De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Belgian CG poli. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen.	op aanvraag
BO-33	De standaard vensterbanken vervangen voor type Carrara White De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Carrara White. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen.	op aanvraag
BO-34	De standaard vensterbanken vervangen voor type Metallic Grey De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Metallic Grey. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen.	op aanvraag
BO-35	De standaard vensterbanken vervangen voor type Royal Beige De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door typeRoyal Beige. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen.	op aanvraag

Afbouw - E installatie

Prijs p.st .
(incl. BTW)

EL-60	Standaard schakelmateriaal type Balance wit Het standaard schakelmateriaal is type Busch Jaeger Balance SI, kleur wit. Indien je kiest voor het standaard schakelmateriaal verzoeken we je deze optie toe te voegen aan jouw keuzes.	€ 0,00
EL-61	Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future studiowit Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future studiowit (RAL 9016). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. Prijs is op aanvraag.	op aanvraag
EL-62	Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future Ivoorwit Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future ivoorwit (RAL 9013). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. Prijs is op aanvraag.	op aanvraag
EL-63	Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future aluminium zilver Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future aluminium zilver (RAL 9006). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. Prijs is op aanvraag.	op aanvraag
EL-64	Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future antraciet Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future antraciet (RAL 7021). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. Prijs is op aanvraag.	op aanvraag
EL-65	Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future studiowit mat Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future studiowit mat (RAL 9016). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. Prijs is op aanvraag.	op aanvraag
EL-66	Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future zwart mat Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future zwart mat (RAL 7005). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. Prijs is op aanvraag.	op aanvraag