

# Basiskeuzelijst 2-kamer appartement

67 APPARTEMENTEN IRIS GEBOUW RUBY (F) NIJMEGEN

14 FEBRUARI 2024



**DURA VERMEER**

# KEUZELIJST



**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>3</b>	<b>Gevelwijzigingen</b>	
<b>A3-000</b>	<b>Leveren en aanbrengen screens</b>	<b>n.o.t.k</b>
	Het leveren en aanbrengen van screens inclusief elektra voorbereiding conform opgave van de showroom.	Nader overeen te komen
	Zie ook memo zonwering op mijnthuis.duravermeer.nl	
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>1</b>	<b>Indelingen</b>	
<b>B1-001</b>	<b>Wand verplaatsen</b>	<b>n.o.t.k</b>
	Het verplaatsen van een wand tussen twee verblijfsruimten. Exclusief het verplaatsen van elektra, dit dient extra meegenomen te worden.	Nader overeen te komen
	Deze optie is alleen mogelijk in overleg met je kopersadviseur.	
<b>B1-002</b>	<b>Wand laten vervallen</b>	<b>n.o.t.k</b>
	Het laten vervallen van een wand tussen twee verblijfsruimten. Exclusief het verplaatsen van elektra, dit dient extra meegenomen te worden.	Nader overeen te komen
	Deze optie is alleen mogelijk in overleg met je kopersadviseur.	
<b>2</b>	<b>Keuken</b>	
<b>B2-001</b>	<b>Vervallen keuken type comfort</b>	<b>€ -6.500,00</b>
	Er is gekozen om de keuken via een externe keukenleverancier te laten leveren en monteren. Het keukenbudget wordt gecrediteerd via Dura Vermeer. Betreffende het leidingwerk kan er gekozen worden voor;	Vast
	- Leidingwerk volgens 0-tekening (B2-300)	
	- Leidingwerk aanpassen volgens opgave externe keukenleverancier (B2-900)	
	Deze optie is alleen van toepassing bij bnr 401 en 405.	

# KEUZELIJST



**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B2-110</b>	<b>Keukenopstelling volgens opdracht projectshowroom</b>  De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Huysinc. Op basis van de keuken installatietekeningen wordt de installatie die nodig is voor de keukenopstelling voor oplevering aangepast. Indien, door de aangepaste keukeninstallatie, het maximale aantal groepen per aardlekschakelaar wordt overschreden en er moet een extra aardlekschakelaar worden geplaatst, moet ook optie C2-130(uitbreiden meterkast) worden gekozen Verplaatsen van het standaard leidingwerk is binnen de opstelplaats van de keuken kostenloos.  De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door Huysinc gefactureerd.	n.o.t.k Nader overeen te komen
<b>B2-300</b>	<b>Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen</b>  Er is gekozen om de keukenruimte casco te laten opleveren. Dit betekent dat de basis installatiepunten worden aangebracht zoals op de verkooptekening is weergegeven. Er wordt geen keuken geplaatst.	€ 0,00 Vast
<b>B2-900</b>	<b>Individuele aanpassingen volgens keukeninstallatietekening externe keukenleverancier</b>  De complete installatie van de keukenopstelling wordt voor oplevering door onze installateurs aangepast op basis van de aangeleverde keukeninstallatietekening. Deze tekening voldoet aan de opgegeven voorwaarden. Er wordt voor u een offerte gemaakt voor het aanpassen van de keukeninstallaties. Een voorbeeld van een door ons goedgekeurde 0-tekening is bijgevoegd in de kopersinformatie. Uw tekening dient minimaal gelijkwaardig te zijn en dezelfde informatie te bevatten. Indien, door de aangepaste keukeninstallatie, het maximale aantal groepen per aardlekschakelaar wordt overschreden en er moet een extra aardlekschakelaar worden geplaatst, moet ook optie C2-130(uitbreiden meterkast) worden gekozen; Als wij vóór de sluitingsdatum geen installatietekening van een externe keukenshowroom hebben ontvangen, worden de keukenaansluitingen volgens de 0-tekening aangebracht. Bij deze optie worden coördinatiekosten à € 500,00 inclusief BTW in rekening gebracht. Er wordt geen keuken geplaatst.	n.o.t.k Nader overeen te komen

**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>3</b>	<b>Badkamer en toiletruimte</b>	
<b>B3-000</b>	<b>Casco badkamer en toilet 2 kamerappartement (bnr 401 en 405)</b>	<b>€ -5.050,00</b> Per stuk
	<p>Badkamer en toilet zonder afwerking (casco) opleveren. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om na oplevering te zorgen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door Dura Vermeer geïnformeerd dat voor de badkamer en toilet een gelimiteerde garantie van toepassing is. De koud- en warmwaterleidingen en de rioleringsleidingen worden op hun standaard plaats afgedopt. De plafond- en wandlichtpunten met schakelaars en het stopcontact worden op de standaard plaats aangebracht. Koper dient zelf te zorgen voor aanschaf van een inbouwreservoir, deze is niet bij de casco badkamer en toilet inbegrepen. De wanden van de badkamer zijn geschikt om te betegelen. Het plafond en wanden worden voorzien van de afwerking volgens de Technische Omschrijving. Voor de ventilatie wordt op de standaard plaats een ventilatie-opening met ventiel aangebracht. De vloerverwarming wordt op een net aangebracht en de elektrische radiator wordt los geleverd. De vloer in de badkamer wordt zonder dekvloer opgeleverd.</p> <p>Deze optie is alleen van toepassing bij bnr 401 en 405.</p>	
<b>B3-007</b>	<b>Casco badkamer en toilet 2 kamerappartement</b>	<b>€ -3.850,00</b> Vast
	<p>Badkamer en toilet zonder afwerking (casco) opleveren. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om na oplevering te zorgen voor de aankoop en (waterdichte) montage van sanitair en tegelwerk. SWK wordt door Dura Vermeer geïnformeerd dat voor de badkamer en toilet een gelimiteerde garantie van toepassing is. De koud- en warmwaterleidingen en de rioleringsleidingen worden op hun standaard plaats afgedopt. De plafond- en wandlichtpunten met schakelaars en het stopcontact worden op de standaard plaats aangebracht. Koper dient zelf te zorgen voor aanschaf van een inbouwreservoir, deze is niet bij de casco badkamer en toilet inbegrepen. De wanden van de badkamer zijn geschikt om te betegelen. Het plafond en wanden worden voorzien van de afwerking volgens de Technische Omschrijving. Voor de ventilatie wordt op de standaard plaats een ventilatie-opening met ventiel aangebracht. De vloerverwarming wordt op een net aangebracht en de elektrische radiator wordt los geleverd. De vloer in de badkamer wordt zonder dekvloer opgeleverd.</p>	
<b>B3-100</b>	<b>Sanitair en tegelwerk volgens opdracht van Huysinc</b>	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
	<p>Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals is aangegeven in de offerte van Huysinc. Alle bouwkundige en installatietechnische aanpassingen m.b.t. het sanitair (en tegelwerk) zijn opgenomen in deze offerte.</p> <p>Het wijzigen van het plafondlichtpunt en aanpassingen van de binnendeur/kozijn, worden opgenomen in de optielijst.</p>	

**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>2</b>	<b>Elektra</b>	
<b>C2-001</b>	<b>Aanbrengen 2x inbouwspots (RVS) op dimmer</b>	<b>€ 1.525,00</b> Per stuk
	Plaatsen van een twee ronde inbouwspot inclusief lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe dimmer. De positie op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen en de vloerplaatverdeling. Kleur RVS geborsteld. Positie aangeven op tekening.	
<b>C2-002</b>	<b>Aanbrengen 3x inbouwspots (RVS) op nieuwe dimmer</b>	<b>€ 1.950,00</b> Per stuk
	Plaatsen van een drie ronde inbouwspot inclusief lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe dimmer. De positie op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen en de vloerplaatverdeling. Kleur RVS geborsteld. Positie aangeven op tekening.	
<b>C2-003</b>	<b>Aanbrengen 5x inbouwspots (RVS) op dimmer</b>	<b>€ 2.850,00</b> Per stuk
	Plaatsen van een vijf ronde inbouwspots inclusief lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe dimmer. De positie op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen en de vloerplaatverdeling. Kleur RVS geborsteld. Positie aangeven op tekening.	
<b>C2-004</b>	<b>Aanbrengen 2x inbouwspots (mat zwart) op dimmer</b>	<b>€ 1.525,00</b> Per stuk
	Plaatsen van een twee ronde inbouwspots inclusief lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe dimmer. De positie op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen en de vloerplaatverdeling. Kleur mat zwart. Positie aangeven op tekening.	
<b>C2-005</b>	<b>Aanbrengen 3x inbouwspots (mat zwart) op dimmer</b>	<b>€ 1.950,00</b> Per stuk
	Plaatsen van een twee ronde inbouwspots inclusief lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe dimmer. De positie op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen en de vloerplaatverdeling. Kleur mat zwart. Positie aangeven op tekening.	

# KEUZELIJST



**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-006</b>	<b>Aanbrengen 5x inbouwspots (mat zwart) op dimmer</b>	<b>€ 2.850,00</b> Per stuk
	Plaatsen van een twee ronde inbouwspots inclusief lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe dimmer. De positie op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen en de vloerplaatverdeling. Kleur mat zwart. Positie aangeven op tekening.	
<b>C2-120</b>	<b>Extra dubbel wandcontactdoos in de meterkast</b>	<b>€ 205,00</b> Per stuk
	Aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (opbouw) in de meterkast.	
<b>C2-130</b>	<b>Extra aardlekschakelaar in meterkast</b>	<b>€ 495,00</b> Per stuk
	Wanneer vanuit de meerwerkopties meer dan 8 groepen voor de elektra-installatie in de woning nodig zijn, is het noodzakelijk de meterkast uit te breiden met een extra aardlekschakelaar. In de meterkast wordt dan een extra 2-polige aardlekschakelaar geplaatst waardoor ruimte ontstaat voor 4 extra elektragroepen. De prijs voor een extra aardlekschakelaar is exclusief extra wandcontactdozen aangesloten op aparte groep.	
<b>C2-170</b>	<b>Verplaatsen elektrapunt</b>	<b>€ 100,00</b> Per stuk
	Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond. Posities elektrapunten op tekening zijn altijd indicatief weergegeven.	
<b>C2-180</b>	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b>	<b>€ 125,00</b> Per stuk
	Verplaatsen van een plafondlichtpunt. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en posities van de v-naden.	
<b>C2-200</b>	<b>Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbel wandcontactdoos</b>	<b>€ 90,00</b> Per stuk
	Een bestaand enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos. Betreffende wandcontactdoos op tekening aangeven.	
<b>C2-240</b>	<b>Enkele wandcontactdoos</b>	<b>€ 225,00</b> Per stuk
	Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.	

**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-250</b>	<b>Dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 240,00</b> Per stuk
	Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.	
<b>C2-280</b>	<b>Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast</b>	<b>€ 390,00</b> Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A). De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven. Als de maximale capaciteit van de meterkastgroepen wordt overschreden, wordt ook een uitbereiding van de meterkast (C2-130) in de opdrachtbevestiging opgenomen.	
<b>C2-300</b>	<b>Bestaande wandcontactdoos schakelbaar maken</b>	<b>€ 285,00</b> Per stuk
	Een bestaande wandcontactdoos uitvoeren als schakelbare wandcontactdoos inclusief het leveren en aanbrengen van een schakelaar. Bij horizontale dubbele wandcontactdozen (duo-dozen) wordt de linkerhelft van het dubbele wandcontactdoos schakelbaar. De hoogte van de schakelaar volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. Positie volgens tekening.	
<b>C2-310</b>	<b>Enkele wandcontactdoos op aparte schakelaar</b>	<b>€ 245,00</b> Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos geschakeld op een schakelaar. De hoogte van de wandcontactdoos en de schakelaar volgens de technische omschrijving tenzij het anders is aangegeven. De wandcontactdoos (inbouw) wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast. Positie volgens tekening.	
<b>C2-400</b>	<b>Enkele (spatwaterdichte) wandcontactdoos t.b.v. buitenruimte</b>	<b>€ 315,00</b> Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep op een hoogte van ca. 300 mm, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is niet aangesloten op een schakelaar.	
	Positie wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	
<b>C2-420</b>	<b>Enkele (spatwaterdichte) buiten wandcontactdoos dubbel uitvoeren</b>	<b>€ 110,00</b> Per stuk
	De enkele buiten wandcontactdoos dubbel uitvoeren.	

# KEUZELIJST



**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-440</b>	<b>Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos t.b.v. buitenruimte</b>  Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep op een hoogte van ca. 300 mm, voorzien van randaarde en een spatwaterdicht deksel. De wandcontactdoos is niet aangesloten op een schakelaar.  Positie wandcontactdoos in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	<b>€ 350,00</b> Per stuk
<b>C2-500</b>	<b>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b>  Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het wandlichtpunt op ca. 1800 mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt volgens tekening.	<b>€ 160,00</b> Per stuk
<b>C2-510</b>	<b>Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar</b>  Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het wandlichtpunt op ca. 1800 mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt en schakelaar volgens tekening.	<b>€ 305,00</b> Per stuk
<b>C2-520</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>  Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. De positie op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen en de vloerplaatverdeling.	<b>€ 175,00</b> Per stuk
<b>C2-530</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar</b>  Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. De positie op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerplaatverdeling.	<b>€ 335,00</b> Per stuk
<b>C2-540</b>	<b>Bewegingsmelder in toiletruimte begane grond</b>  De standaard lichtschakelaar in de toiletruimte op de begane grond wordt vervangen door een bewegingssensor met tijdschakelaar.	<b>€ 305,00</b> Vast
<b>C2-600</b>	<b>Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar</b>  De schakelaar voor een lichtpunt wijzigen van een enkele schakelaar naar een wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt door maximaal twee schakelaars te bedienen. De extra wisselschakelaar wordt geplaatst op de standaard hoogte volgens de technische omschrijving, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening.	<b>€ 255,00</b> Per stuk



# KEUZELIJST



**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-610</b>	<b>LED-dimmer</b>  Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van een bestaande schakelaar. Positie dimmer volgens tekening. Deze optie is niet mogelijk bij een wisselschakelaar (als een lichtpunt met 2 schakelaars wordt bediend).	<b>€ 310,00</b> Per stuk
<b>C2-700</b>	<b>Bestaande loze leiding afmonteren met CAI</b>  Een loze leiding bedraden met een radio/ tv-aansluiting (coax-kabel) en afmonteren met een CAI wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Positie volgens tekening.	<b>€ 220,00</b> Per stuk
<b>C2-715</b>	<b>Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat6).</b>  Bestaande loze leiding bedraden met een UTP cat 6 kabel CAT wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Positie volgens tekening. Dit betreft een dubbele poort	<b>€ 255,00</b> Per stuk
<b>C2-720</b>	<b>Extra CAI aansluiting</b>  Plaatsen van een extra radio/ tv-aansluiting (coax-kabel) en afmonteren met een CAI wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Hoogte volgens technische omschrijving tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening.	<b>€ 395,00</b> Per stuk
<b>C2-730</b>	<b>Extra Data-aansluiting (UTP cat6)</b>  Plaatsen van een extra UTP cat 6 kabel CAT wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Positie volgens tekening. Dit betreft een dubbele poort	<b>€ 440,00</b> Per stuk
<b>C2-740</b>	<b>Loze leiding met inbouwdoos in een wand</b>  Het aanbrengen van een extra loze leiding vanaf de meterkast eindigend in een inbouwdoos in de wand. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. Positie volgens tekening.	<b>€ 220,00</b> Per stuk
<b>C2-745</b>	<b>Loze leiding met inbouwdoos in het plafond</b>  Het aanbrengen van een extra loze leiding vanaf de meterkast eindigend in het plafond. Dit wordt afgedekt met een blinde plaat. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden. Positie volgens tekening.	<b>€ 215,00</b> Per stuk

# KEUZELIJST



**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-765</b>	<b>Loze leiding zonder einddoos in de vloer van punt A naar punt B</b>  Het aanbrengen van een extra loze buisleiding tussen twee punten in de dekvloer in een door u aan te geven ruimte. Deze leiding kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld speaker- en/of netwerkkabels. In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden.  Positie loze buisleiding in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	<b>€ 215,00</b> Per stuk
<b>C2-800</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar</b>  Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt wordt volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij anders aangegeven.  Positie buitenlichtpunt in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	<b>€ 245,00</b> Per stuk
<b>C2-810</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar</b>  Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (inbouw) op een aparte schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het buitenlichtpunt wordt volgens de Technische Omschrijving aangebracht tenzij anders aangegeven.  Positie buitenlichtpunt en schakelaar in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.	<b>€ 335,00</b> Per stuk
<b>3</b>	<b>Verwarming</b>	
<b>C3-370</b>	<b>Leidingvrije zone (aanpassen leidingverloop van vloerverwarming)</b>  Toepassen van een leidingvrije zone conform optietekening.	<b>€ 155,00</b> Per stuk
<b>C3-410</b>	<b>Extra uitbreiding zoneregeling per vertrek (extra thermostaat)</b>  Prijs is per extra zone. Van toepassing bij bijvoorbeeld splitsing van verblijfsruimten.	n.o.t.k Nader overeen te komen

# KEUZELIJST



**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>		
<b>INSTALLATIES</b>		
<b>C3-540</b>	<b>Stadsverwarming CW 5 i.p.v. CW 4</b>  Verzwaren van CW4 (7,5 liter per minuut) naar CW5 (9 liter per minuut) afleverzet plaatsen t.b.v. stadsverwarming. Voor een hoger CW-label betaalt u een hoger vastrecht. Daarnaast moet u rekening houden met een hoger verbruik. Indien noodzakelijk zal de diameter van het leiding werk worden aangepast.  Deze optie is alleen mogelijk in overleg met je kopersadviseur.  Deze optie is van toepassing voor bnrr 402, 406, 409, 412, 417, 420, 425, 428, 433, 436, 441, 444, 449, 452, 457 en 460.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
<b>C3-550</b>	<b>Stadsverwarming CW 6 i.p.v. CW 5</b>  Verzwaren van CW5 (9 liter per minuut) naar CW6 (16,5 liter per minuut) afleverzet plaatsen t.b.v. stadsverwarming. Voor een hoger CW-label betaalt u een hoger vastrecht. Daarnaast moet u rekening houden met een hoger verbruik. Indien noodzakelijk zal de diameter van het leiding werk worden aangepast.  Deze optie is alleen mogelijk in overleg met je kopersadviseur.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
<b>C3-551</b>	<b>Stadsverwarming CW 6 i.p.v. standaard</b>  Het plaatsen van een CW 6 (16,5 liter per minuut) afleverzet ten behoeve van stadsverwarming. Voor een hoger CW-label betaalt u een hoger vastrecht. Daarnaast moet u rekening houden met een hoger verbruik. Indien noodzakelijk zal de diameter van het leiding werk worden aangepast.  Deze optie is alleen mogelijk in overleg met je kopersadviseur.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
<b>D</b>		
<b>AFBOUW</b>		
<b>1</b>	<b>Binnendeuren</b>	
<b>D1-000</b>	<b>Vervallen deur en kozijn</b>  Vervallen van deur en kozijn.  Deze optie is alleen mogelijk in overleg met je kopersadviseur.	<b>€ -65,00</b> Per stuk

# KEUZELIJST



**Project** : Iris - Ruby (F)

Werknummer : 5018571P

**Woningtype** : F1 2-kamer appartement

**Datum** : 20-02-2024

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>D1-100</b>	<b>Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier</b>  Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier. In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeuren aan te passen naar een stijldeur.	n.o.t.k Nader overeen te komen
<b>D1-200</b>	<b>Vervallen bovenlichten binnendeurkozijnen</b>  De binnendeurkozijnen worden veranderd in kozijnen zonder bovenlicht. Boven de binnendeurkozijnen wordt de wand in hetzelfde materiaal als dat van de scheidingswand van het deurkozijn gemaakt. Wanneer de deuren hard dichtslaan is er een kans op scheurvorming boven het kozijn. Deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummers met bovenlichten, zie hiervoor de kleur en materiaalstaat.	€ 115,00 Per stuk
<b>D1-310</b>	<b>Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra)</b>  Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar. Nieuwe draairichting in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.	€ 75,00 Per stuk
<b>4</b>	<b>Plafondafwerking</b>	
<b>D4-200</b>	<b>Vervallen plafondspuitwerk</b>  Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond in het gehele appartement. Het betonplafond wordt niet afgewerkt en/of behandeld. Dicht maken van V-naden wordt ivm scheurvorming niet geadviseerd.	€ 0,00 Vast