

Koningsdaal Blok 1&2 / 19 won + 41 app te Nijmegen

TREBBE

ONTWIKKELT EN BOUWT

Bevestigingslijst

Gegevens koper:
BPD Ontwikkeling B.V.
Regio Noord-Oost & Midden

Gegevens project:
Bouwnummer: **25**
Woningtype:
Datum: 13-11-2020

Optie		Aantal	Bedrag incl. BTW	Akkoord getekend
01	RUWBOUW			
10	Bouwkundige wijzigingen			
0110.1.000	Opties Ruwbouwfase zijn niet van toepassing	1,00 ST	Nvt.	09-09-19
06	SANITAIR EN TEGELWERK			
41	Tegelwerk			
0641.3.511	Tegelwerk conform offerte LIV Volgens brief LIV d.d. 02-11-20.	1,00 ST	Basis.	12-11-20
53	Sanitair			
0653.2.501	Sanitair conform offerte LIV Volgens LIV offerte en tekening d.d. 06-11-20.	1,00 ST €	1.556,99	12-11-20
08	DEURTOOL			
30	Ramen, kozijnen en deuren			
0830.3.704	Deurtool Svedex Basis binnendeuren en krukstellen aangehouden.	1,00 ST	Basis.	01-04-20
09	AFBOUW			
30	Ramen, kozijnen en deuren			
0930.1.100	Screens Het leveren en gebruiksklaar monteren van ZIP-screens merk/leverancier Schellekens Ultimate Zscreen type UZ100 met rechte voorlijst. Het zonweringsdoek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel welke in een kunststof profiel in de geleidingsrails wordt geleid. De screens zijn windvast tot windkracht 8. De kleurstelling en de vorm van de omkasting (rechte uitvoering) zijn vastgesteld door de projectarchitect. De kap (= omkasting/cassette), kapsteunen, zijgeleiding en onderlat zijn gemoffeld middels een poedercoatsysteem in de kleur RAL7021 (gelijk aan de gevelkozijnen). De kap heeft een afmeting van 100x100mm, de zijgeleiding 37x37mm en de onderlat 48x20mm. De onderlat wordt verzaamd met thermisch verzinkt staal wat in het kokerprofiel wordt geschoven. Het doek is gepolyvinyliseerd glasvezeldoek met een gewicht van circa 520gram/m ² , in de kleur RAL7016. De screens worden middels standaard kunststof uitvullingen gemonteerd op de gevelkozijnen. Wel is het zo dat de kap deels voor de beglazing komt te zitten en dus deels zichtbaar is/blijft van in uw appartement. De screens worden elektrisch bediend middels een 230V elektronisch radiografische buismotor met ingebouwde eindschakelaars en thermische beveiliging. De motor is voorzien van een Hirschmanstekker Stas3 en wordt gekoppeld aan een stroomvoorziening. De aansturing van de screens gebeurt middels een afstandsbediening. Ter plaatse van: - Slaapkamer 1, merk 210, optieprijs € 1.295,- incl. BTW; - Slaapkamer 2, merk 213, optieprijs € 1.309,- incl. BTW. Inclusief: - 2 stuks 1-kanaals handzender, optieprijs 2x € 65,- incl. BTW.	1,00 ST €	2.734,00	23-01-20

Koningsdaal Blok 1&2 / 19 won + 41 app te Nijmegen

Bevestigingslijst

Gegevens koper:
BPD Ontwikkeling B.V.
Regio Noord-Oost & Midden



Gegevens project:
Bouwnummer: **25**
Woningtype:
Datum: 13-11-2020

Optie	Aantal	Bedrag incl. BTW	Akkoord getekend
Het totaal door u gekozen meer- en minderwerk bedraagt incl. 21% BTW:	€	<u>4.290,99</u>	

Akkoord koper (totaal):

Datum:

Indien voornoemde niet overeenkomt met de door u gemaakte keuzes, verzoeken wij u per omgaande contact op te nemen met de afdeling Kopersbegeleiding.

Koningsdaal Waalkroon

naam kopers :

TREBBE

ONTWIKKELT EN BOUWT

bouwnumme 25

bladzijde KD 25

werknr. : 18469

datum : 13-11-2020

tekening is ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

schaal : 1 : 50

versie : 7

formaat A3

handtekening akkoord koper(s) :

datum :

